

ANEXO VI
QUANTITATIVO ARQUITETÔNICO

AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
OBRA: REFORMA DA SALA DE TOMOGRAFIA HOSPITAL REGIONAL DE TRÉS LAGOAS
CIDADE: TRÉS LAGOAS

SERVICOS GERAIS DE CANTEIRO		-
CODIGO	S E R V I C O S	-
0101000101	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA /M2	8
DEMOLICOES E RETIRADAS		-
0201002002	SINAPI - 97622 - DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 /M3	1,98
	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO ESP. 10CM /M3	3,78
0201002045	DEMOLICAO DE PISO DE GRANILITE INCLUSIVE LASTRO /M2	37,84
0201002085	SINAPI - 97640 - REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 /M2	37,84
	REMOCAO DE ESQUADRIA METALICA COM REAPROVEITAMENTO /M2	1,68
0201002161	LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) /UN	2
	REMOCAO DE VIDRO COM PROTEÇÃO RADIOLOGICA, COM REAPROVEITAMENTO	0,7
ALVENARIA		-
0801000102	ALVENARIA DE ELEVACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO (9X19X19)CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA DE 9CM), ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, NO TRACO 1:2:8 /M2	12,29
ESQUADRIAS E FERRAGENS		-
	REINSTALACAO DE ESQUADRIA METALICA /M2	1,68
INSTALACOES HIDRO-SANITARIA E AGUAS PLUVIAIS		-
1301001063	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES-FORNECIMENTO E INSTALACAO /M	5
REVESTIMENTO DE PAREDES		-
1501000100	CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 /M2	26,32
	EMBOCO BARITADO 3CM / M2	26,32
REVESTIMENTO DE FORROS		-
1601000110	SINAPI - 96113 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P /M2	39,39
REVESTIMENTO DE PISOS		-
1701000100	APILOAMENTO DE SOLO, PARA RECEBIMENTO DE LASTRO, COM MACO DE 30 KG /M2	35,75
1701000120	PISO COM GRANILITE, ESPESSURA 10 MM, COM JUNTA PLASTICA (9 X 4) MM, FORMANDO QUADROS DE (1,00 X 1,00)M, COM 70% DE GRANA PRETA E 30% DE GRANA BRANCA, POLIDO (3 VEZES) /M2	35,75
1701000124	RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L=10 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO /M	38,47
1701000130	SINAPI - 94994 - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 /M2	35,75
VIDROS		-

AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
OBRA: REFORMA DA SALA DE TOMOGRAFIA HOSPITAL REGIONAL DE TRÊS LAGOAS
CIDADE: TRÊS LAGOAS

REINSTALAÇÃO DE VIDRO COM PROTEÇÃO RADIOLOGICA /M2		
		0,7
PINTURA		-
1901003010	PINTURA COM FUNDO PREPARADOR EM PAREDES E TETOS (SUPERFICIES VELHAS) EM 1(UMA) DEMAOS /M2	78,89
1901003025	SINAPI - 88497 - APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 /M2	52,64
1901003030	SINAPI - 88496 - APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 /M2	39,39
1901003115	SINAPI - 88488 - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 /M2	39,39
1901003120	SINAPI - 88489 - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 /M2	52,64
	SALVA PISO /M2	
		74,4
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PARA PISO LISA TIPO C (200X100MM) INCLUSO TAMPA LISA, CHAPA #18 /M	12,59
LIMPEZA		-
2201000010	LIMPEZA FINAL DA OBRA /M2	39,3

Arq. Talita O. Domingue
CAU A162034-7